

Jun-16

Código	Descripción	Un	Cantidad	P.Unitario	P.Total	Total
1	DEMOLICIONES					\$ 0.00
1.1	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLOS	m3	19.00			
1.2	DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO	m2	70.00			
1.3	DEMOLICION DE REVOQUES Y ESTUCADOS	gl	1.00			
1.4	EXTRACCION DE AZULEJOS EXISTENTES	m2	36.00			
1.5	EXTRACCION DE MUEBLE BAJO MESADA	ud	1.00			
1.6	EXTRACCION DE PILETA	ud	6.00			
1.7	EXTRACCION DE MESADAS DE GRANITO	ud	1.00			
1.8	EXTRACCION DE TABIQUERIA DE MADERA	ud	1.00			
1.9	EXTRACCION DE CARPINTERIA (PUERTAS, VENTANAS)	un	18.00			
1.10	EXTRACCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	ud	14.00			
1.11	EXTRACCION DE CANERIAS EXISTENTES(agua/electricidad/cloacales)	gl	1.00			
1.12	EXTRACCION DE LUMINARIAS	gl	1.00			
1.13	CARGA DE MATERIAL DE DEMOLICION Y CONTENEDOR	un	7.00			
2	ALBANILERIA					
2.1	BANQUINA PARA MUEBLES (ancho 55cm y h= 10cm)	ml	6.00			
2.2	TABIQUERIA PLACA DE YESO "DURLOCK"	m2	130.00			
2.3	TABIQUERIA DE DURLOCK MEDIO FORRO	m2	270.00			
2.4	MURO LADRILLO DE 30 (completamiento)	m3	3.40			
2.5	MURO LADRILLO DE 15 (completamiento)	m3	1.45			
3	 AISLACION HIDROFUGA					
3.1	CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN CONTRAPISO 2CM ESP	m2	78.00			
4	REVOQUES					
4.1	REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO	m2	83.30			
4.2	REVOQUE IMPERMEABLE SOBRE MURO	m2	110.00			
4.3	REPAR. REV. COMUN A LA CAL EN INTERIORES	gl	1.00			
4.4	REPAR. REV. COMUN A LA CAL EN EXTERIORES	gl	1.00			
5	CIELORRASOS					
5.1	REPARACION DE CIELORRASOS EXISTENTES APLICADOS	gl	1.00			
6	CONTRAPISO					
6.1	CONTRAPISO BAJO PISO MOSAICO, SOBRE TERRENO NATURAL (hormigón de cascote 10cm esp)	m2	48.00			
6.2	REPOSICION DE CONTRAPISO MOSAICO , SOBRE TERRENO NATURAL	gl	1.00			
7	PISOS (incluye tomado de junta)					
7.1	DE MOSAICOS GRANITICO COMPACTO 30X30 ANTIDESLIZANTE (baños)	m2	35.00			
7.2	ZOCALO GRANITICO SANITARIO 10x30 COMPACTO	ml	55.00			
7.3	REACONDICIONAMIENTO Y REPOSICION DE PISO Y ZOCALOS EXISTENTE (provisión y colocación de faltantes y por conexión de cañerías sanitarias)	gl	1.00			
7.4	PISO RÓDILLADO (Vereda perimetral/ acceso a rampa de acceso)	m2	15.00			
8	REVESTIMIENTOS (incluye tomado de junta)					
8.1	REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO TIPO SAN LORENZO 15*20(blanco)	m2	127			
9	CARPINTERIA (incluye colocación y herrajes)					
9.1	Carpintería marco metálico +puerta de madera					
	P1-puerta de madera 0.80*2,05 puerta placa revestida en melamina con cantonera de madera maciza y marco de chapa (Incluye picaporte +cerradura)	unid	28.00			
	Carpintería marco metálico +puerta de chapa					
	P2- Puerta de ingreso de chapa 1,40*2,05 c/vidrio según plano de carpintería	und	1.00			
	P3-puerta de chapa c/vidrio según plano de carpintería	und	1.00			
	Carpintería marco y hoja metálica					
	V1-ventana de chapa idem a la existente 1,00 x0,60	und	4.00			
	V3- ventana de chapa a desplaz 1,00 x0,30	und	1.00			
9.2	Carpintería de aluminio					
	V2- ventana de aluminio paño fijo 1,40*1,40	und	1.00			
9.3	Mueble bajo mesada					
	M1-Mueble bajo mesada de melamina MDF 18 mm	ml	4.5			
	M2-Mueble bajo mesada de melamina MDF 18 mm	ml	1.5			
9.4	Reparaciones varias					
	REACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS EXISTENTES (metálicas y de madera) INCLUYE HERRERIA	gl	1.00			
10	PINTURAS					
10.1	Latex					
10.1.1	PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	215.37			
10.1.2	PINTURA AL LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	30.00			
10.1.3	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS	m2	426.00			
10.2	Esmalte sintético					
10.2.1	ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS H.1,8 MTS (interior)	m2	154.00			
10.2.2	ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA EXISTENTE/ NUEVA(puerta/ventana)	GL	1.00			
10.2.3	ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA MET. Y HERRERIA EXISTENTE (rejas, columnas, barandas)	gl	1.00			
11	VARIOS					
	MESADA DE GRANITO(GRIS MARA 2,5 cm ESP) (c/ colocacion c/ bachas de A"l"+griferia+traforo)	ml	7.85			
11.2	ESPEJOS 0,60 X0,80	un	8.00			
11.3	ARREGLO DE ANTEPECHOS (Ventana exterior)	gl	1.00			
11.4	EXTRACCION Y REUBICACION DE CANERIAS PLUVIALES ,SANIT. Y ELECTR.(rampa)	gl	1.00			
11.5	CARTELERIA INTERNA	gl	1.00			
11.6	REPOSICION DE VIDRIOS	gl	1.00			
11.7	REJILLAS METALICAS (Para paneles de medio forro)	gl	1.00			
11.8	RAMPA METALICA (INGRESO)	gl	1.00			
12	INSTALACION ELECTRICA					
12.1	INSTALACION ELECTRICA GRAL (adecuación /nuevo tablero)	gl	1.00			
13	INSTALACION SANITARIA					
13.1	INSTALACION SANITARIA (revisión y adecuación-artefactos-griferia) (Nueva camara+bomba)	gl	1.00			
14	INSTALACION Y PROVISION DE DETECCION DE INCENDIOS					
14.1	INSTALACION Y PROVISION DE DETECCION DE INCENDIOS	ud	4.00			
15	TRABAJOS GRALES A LOS ITEMS DETALLADOS					
15.1	LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA	gl	1.00			
	TOTAL					